

CONVENÇÃO DE CORES:

- INSTALAÇÕES EXISTENTE  
INSTALAÇÕES A EXECUTAR  
INSTALAÇÕES A EXECUTAR  
INSTALAÇÕES A EXECUTAR


SIMBOLOGIA GERAL

- TOMADA ALTA RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=3m)  
TOMADA MÉDIA RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=1,15m)  
TOMADA BAIXA RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=0,45m)  
TOMADA MÉDIA, DUPLO RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=1,15m)  
TOMADA ALTA EXISTENTE, DUPLO RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=2,60m)  
TOMADA MÉDIA EXISTENTE, DUPLO RJ-45, EM CAIXA CONDULETE (h=1,15m)  
CAIXA CONDULETE TOP (h=CONFORME PROJETO)  
TOTEM COM 4 PONTOS RJ-45  
CAIXA DE PASSAGEM, EM ALVENARIA  
RACK 19", 12U EXISTENTE (h= 2,60m do piso)  
RACK NOVO (h= 2,60m do piso)  
ELETRODUTO PVC CINZA NOVO Ø1", APARENTE, LINHA TOP  
ELETRODUTO PVC CINZA NOVO Ø1", APARENTE NO CHÃO, LINHA TOP  
ELETRODUTO PVC RIGIDO EXISTENTE, NO SOLO  
ELETROCALHA LISA EXISTENTE, DIM. 100x50mm (h= 3,30 m do piso)  
ELETROCALHA LISA NOVA, DIM. 100x50mm (h= 3,30 m do piso)

NOTAS:



- 1) Instalar uma mão-francesa a cada 1,50 metro linear de eletrocalha;  
2) Instalar um suporte para suspensão no mínimo a cada 2 metros linear de eletrocalha;  
3) Instalar uma abraçadeira a cada metro linear de eletroduto aparente;  
4) Os serviços deverão ser executados em estrita observância às disposições deste projeto, a fim de se obter uma perfeita concordância com o quantitativo de materiais orçados e especificados. Em caso de duvidas, antes da execução, entrar em contato com a Fiscalização.

DETALHE TOTEM



VISTA  
ESCALA: 1/20

PLANTA BAIXA  
ESCALA 1/75

 <b>INSTITUTO FEDERAL</b> Sul-rio-grandense		 <b>DPO- DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS</b> Rua Gonçalves Chaves, 3218 - CEP 98015-560 - PELOTAS/RS Fones: (53) 3026.6209 / 3026.6210 / 3026.6211 dpo@ifsul.edu.br / dpo_cpro@ifsul.edu.br / dpo_cfac@ifsul.edu.br
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO EXECUÇÃO	PROPRIETÁRIO
CÂMPUS GRAVATAI - REFORMA E ADAPTAÇÕES DO BLOCO OFICINAS Rua. Mem De Sá, 800, Loteamento Bom Sucesso, Gravataí		
PROJETO REDE LÓGICA		ÁREA DA OBRA 459,68m²
BLOCO OFICINAS REDE LÓGICA		VISTO
DESENHO CAROLINE		OBRA CGR 002/2019
DATA AGOSTO/2019	ESCALA 1/75	PRANCHA PRL 01/01